



Вид 1  
М 1:20




Опоры под шкафной ГРП

М 1:20



2 - 2  
М 1:20



ПРИМЕЧАНИЕ :

- Соединения металлоконструкций предусмотрены на сварке по ГОСТ 5264-80\*. Сварку вести электродами Э-42.
- Высоту швов принять по толщине свариваемых деталей.
- После монтажа все металлические конструкции очистить от ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунта ГФ-021.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч.
1		Швеллер 16 ГОСТ 8240-97 С235 ГОСТ 27772-88*	3,5	14,20	п.м
2		Труба 57x3,5 ГОСТ 10704-91* В10 ГОСТ 10705-80* L=680 мм	2	3,14	шт
3		Труба 89x3,5 ГОСТ 10704-91* В10 ГОСТ 10705-80* L=1700 мм	4	12,55	шт
		Материалы			м³
		Бетон кл. В12,5		0,576	м³

21-0-ГС Заказчик: Администрация города Моршанска

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области

Изм. №-подп.	Подпись и дата	ВЗОМ №-подп.	ВЗОМ №-подп.
--------------	----------------	--------------	--------------

Изм.	Кол.ч	Лист	№док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Згуров С.					Сети газоснабжения	5	
Проверил	Згуров							
Нач. отдела	Згуров							
ГИП	Шляпников							
Н.контр.	Марченко					Опоры под ГРПШ	000 "Ремстройпроект-2"	г.Саратов