



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примечание
		Косоур ЛК1 ^Т , ЛК1 ^Н	1	131,5	
	ГОСТ 8240-89	Швеллер Г 24У, L=4872мм.	1	117,0	
t=8		t=8	-	1,0	
t=14		t=14	-	14,5	
		Косоур ЛК2 ^Т , ЛК2 ^Н	1	98,5	
	ГОСТ 8240-89	Швеллер Г 24У, L=4460мм.	1	93,7	
t=8		t=8	-	1,0	
t=14		t=14	-	3,8	



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ МОНОЛИТНОЙ ПЛОЩАДКИ МП1

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед.кг.	Примечание
		Монолитная плита МП1	1		
С1		Сетка из ар-ры Ø6AIII	1	14,2	шаг ар-ры 100x100
		Бетон кл.В15			V=0,21м3

1. Примечания см.л.31.

21-1-КР1					
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП					
Гл. спец.	Сорокин				
Разраб.	Перескоко				
Н. контроль	Сорокин				
Крытый каток с искусственным льдом				СТАДИЯ	ЛИСТ
				П	33
Лестница Л1. Косоуры. МП1.				ООО"Ремстройпроект-2"	

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подпись и дата

Имя N подл.