


КОМПОНОВОЧНЫЙ ПЛАН МОНТАЖНЫХ СХЕМ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ НА ОТМ. ± 0,000

Монтажная схема №1 стенового ограждения по оси К в осях 15-1



1. Наружные стены выполняются из теплоэффективных сэндвич-панелей "ДОНПАНЕЛЬ" по ТУ 5284-002-86250663-2008 полной заводской готовности толщиной 120 мм.
2. По монтажу стеновых панелей, относящихся к числу ответственных конструкций, необходимо составление акта промежуточной приемки.
3. В спецификациях элементов стенового ограждения ,в графе "Обозначение цвета по каталогу" перед чертой обозначен цвет наружной поверхности панели, а за чертой - цвет внутренней поверхности панели.
4. Привязку и герметизацию отверстий "ОВ" выполнить по месту.

						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области	21-1-КР1			
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА					
ГИП	Шляпников						Крытый каток с искусственным льдом	СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Гл.спец.	Сорокин		<i>Дени</i>					П	34	
Разраб.	Перескоко		<i>Петр</i>							
Н.контроль	Сорокин		<i>Дени</i>							
						Компоновочный план монтажных схем стенового ограждения на отм.± 0,000.	ООО"Ремстройпроект-2"			