









СОГЛАСОВАНО

Изм.	Взам. инв. N
Подпись и дата	
Имя N подл.	



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТА ФМ1					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		ФМ1	1		
		Сетка арматурная			
1	л.3	Сетка арматурная С1	1	48,1	
2	л.3	Сетка арматурная С2	2	27,4	
3	л.3	Сетка арматурная С3	2	26,3	
		Детали			
4	л.8	ЗД-1	1	156,6	
5	л.3	Ø 8 АІ, L=500мм.	28	0,2	
		Материал			
		Бетон кл. В15, F75			V=4,25м3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТОК АРМАТУРНЫХ					
Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
C1		Сетка арматурная С1	1	48,1	
		Ø 10 АІІІ ГОСТ 5781-82* L <sub>с</sub> =78,0п.м.	-	48,1	
C2		Сетка арматурная С2	1	27,4	
		Ø 12 АІІІ ГОСТ 5781-82* L <sub>с</sub> =21,5п.м.	-	19,1	
		Ø 8 АІІІ ГОСТ 5781-82* L <sub>с</sub> =20,9п.м.	-	8,3	
C3		Сетка арматурная С3	1	26,3	
		Ø 12 АІІІ ГОСТ 5781-82* L <sub>с</sub> =19,35п.м.	-	17,2	
		Ø 8 АІІІ ГОСТ 5781-82* L <sub>с</sub> =23,1п.м.	-	9,1	



1 Арматурные изделия для железобетонных конструкций выполнять в соответствии с требованиями инструкции РТМ 393-94 (Руководящие технические материалы по сварке и контролю качества соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций и ГОСТ14098-81

2 Материалы для изготовления изделий должны применяться в строгом соответствии с чертежами

3 Сетки поз. 2 и 3 в пересечениях сварить между собой в пространственные каркасы

4 Примечания см. л. 2

21-1-КР2					
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области.					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП	Шляпников				
Гл. спец.	Сорокин				
Разраб.	Крячко				
Н. контр.	Сорокин				
Крытый каток с искусственным льдом				СТАДИЯ	ЛИСТ
Фундамент монолитный ФМ1				П	3
				ЛИСТОВ	
				ООО"Ремстройпроект-2"	