



Панель решетки Пр-1



Кованное изделие
индивиду. изготовление



Спецификация элементов на 1 металлическое изделие.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса 1ед.,кг	Общий вес, кг
		Панель решетки Пр-1			
1	ГОСТ 8639-82*	Кв. 30x30x3 L=3200мм	5	7.74	38.7кг
2	ГОСТ 8639-82*	Кв. 20x20x2 L=970мм	50	1.05	52.50кг
3	ГОСТ 8639-82*	Кв. 20x20x2 L=230мм	12	0.25	3.0кг
4	ГОСТ 8639-82*	Кв. 20x20x2 L=130мм	12	0.14	1.68кг
5	ГОСТ 8639-82*	Кв. 20x20x2 L=60мм	13	0.06	0.78кг
6	ГОСТ 103-88*	Полоса -4x20 L=390мм	13	0.25	3.25кг
7	ГОСТ 5781-82	Арматура Ø 8 АI; l=1250мм	13	0.50	6.50кг
8	индивидуал. изготовление	Пики Ø 18 ГОСТ2590-88 С235 ГОСТ 27772-88	12	0,10	1,2кг

Спецификация элементов крепления на В-1

поз.'3'	см. лист АС-3	Ось	4/2	1.39	5.56/2.78кг
поз.'4'	см. лист АС-3	Втулка	4/2	0.50	2.0/1.0кг
поз.'5'	см. лист АС-3	Планка	2/2	0.08	0.16/0.08кг

Материалы

Бетон кл. В 7,5 (м³) 0,25 - на 1 ФМ-2

21-1-0-ПЗУ

Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области.

						21-1-0-ПЗУ		
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области.		
Изм.	Кол.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата			
ГИП	Шляпников					Схема планировочной организации земельного участка.		
Разраб.	Вертяева	<i>Бернгард</i>					Стадия	Лист
						П	9	
						Ограждение ОГ-1,	000	
						Панель решетки Пр-1.		
						"Ремстроипроект-2"		