


СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ (Мс№6)								
Марка, поз.	Обозначения	Наименование		Ед. изм.	Кол-во	Площадь, м ²	Площадь общ., м ²	Обозначения цвета по каталогу
Панели рядовые								
P6-1	-	ДПР 7-1	4620 x 1195 x 100	шт	6	5,52	33,13	RAL 9003 / RAL 9003
P6-2	-	ДПР 7-2	4200 x 1195 x 100	шт	6	5,02	30,11	RAL 9003 / RAL 9003
всего					12		63,24	
Панели доборные								
D6-3	-	ДПД 7-3	4620 x 725 x 100	шт	2	3,35	6,70	RAL 9003 / RAL 9003
D6-4	-	ДПД 7-4	4200 x 725 x 100	шт	2	3,05	6,09	RAL 9003 / RAL 9003
					4		12,79	
Детали								
Марка, поз.	Марки узлов	Наименование		Ед. изм.	Кол-во	Масса, 1 п.м, кг	Масса общ., кг	Обозначение цвета по каталогу
НП	-	нижняя направл. для перегор. НП-100		м.п.	28	1,544	43,23	RAL 9003
НС1-01	УС 1	нащельник соединительный НС1-01		м.п.	10	1,03	10,30	RAL 9003
НС 36	-	нащельник соединительный НС36		м.п.	38	1,03	39,14	RAL 9003
НК 21	УК 2 5	нащельник кровельный НК 21		м.п.	10	1,89	18,90	RAL 9003
НК 22	УК 2 5	нащельник кровельный НК 22		м.п.	10	1,89	18,90	RAL 9003
всего					96,0		130,47	
Элементы крепления								
		винт 7,0-10/5,5-24x145		шт.	120			
		винт Sl 2 T A11.4 8X35		шт.	600			RAL 9003

Монтажная схема №6 стенового ограждения

в осях 15-14 между осями Г-Д



1. Примечания см.л.34, 35.

						21-1-КР1		
						Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области		
ИЗМ.	КОЛ.УЧ	ЛИСТ	Н ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА			
ГИП	Шляпников					Крытый каток с искусственным льдом		
Гл.спец.	Сорокин <i>Лин</i>							
Разраб.	Перескоко <i>Петр</i>							
Н.контроль	Сорокин <i>Лин</i>							
						СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
						П	41	
						Монтажная схема №6 стеклового ограждения в осях 15-14 между осями Г-Д.		
						ООО "Ремстройпроект-2"		