


# Схема расположения плит покрытия



1. Плиты укладывать на слой свежеуложенного цементного р-ра М-100 толщ.10мм.
2. Швы между плитами заполнить цементно-песчаным раствором М200, предварительно очистив от пыли и мусора.
3. Сварку анкеров для крепления плит производить электродами Э-42 ГОСТ9467-75.
4. Сварку стальных конструкций производить электродами Э-42 по ГОСТ 9467-75, высоту швов принимать равной меньшей толщине свариваемых элементов. Сварка по контуру сопряжения элементов.
5. Анкеры защитить от коррозии слоем цементного р-ра.

21-3-КР

Строительство крытого катка с искусственным льдом  
в г.Моршанске Тамбовской области.

Подпись и дата	Взам. инв.№	изм.	кол.уч	лист	н.док.	подпись	дата	ГИП	Шляпников	Контрольно-пропускной пункт	стадия	лист	листов
Изв.№ подл.								Гл.спец.	Сорокин	Контрольно-пропускной пункт	П	3	
								Разраб.	Перескоко				
								Н. контр.	Сорокин				
										Схема расположения плит покрытия.		ООО"Ремстройпроект-2"	