

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТЕНОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ (№7)

Марка, поз.	Обозначения	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Площадь, м ²	Площадь общ., м ²	Обозначения цвета по каталогу
Панели рядовые							
P7-1CH	-	ДПР 7-1ЧН 2810 x 1195 x 120	шт	4	3,36	13,43	RAL 5019 / RAL 9003
всего				4		13,43	
Детали							
Марка, поз.	Марки узлов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса, 1 п.м. кг	Масса общ., кг	Обозначение цвета по каталогу
НЦ 25*	УЦ 6.4	нащельник цокольный	м.п.	4	1,98	7,92	RAL 5019
НО	УЦ 6.4	обрамление окон.проема НО-120	м.п.	4	1,825	7,30	
НК 1*	УК 1*	нащельник парапетный	м.п.	4	2,31	9,24	RAL9003
НК 8.1	УК 14.1	нащельник примыкания кровли	м.п.	4	1,42	5,68	RAL9003
НК 9	УК 9.1	отлив кровельный	м.п.	4	0,421	1,68	RAL9003
НС 7	УС 7	нащельник соединительный	м.п.	6	1,638	9,83	RAL9003
всего					26,0		41,65
Элементы крепления							
		винт 7,0-10/5,5-24x165	шт.	32			
		унив.дюбель HILTI D-1 8x40	шт.	12			
		винт SL2-T-A14-4,8X35	шт.	42			
		винт SL2-T-A14-4,8X35	шт.	10			RAL 5019
		винт SL2-T-A14-4,8X35	шт.	121			RAL9003

Монтажная схема №7 стенового ограждения

в осях 1-1/1 по оси Б




Схема цветового решения





Схема расположения нащельников



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Панели Р7-1ЧН (RAL 5019)



Нащельник на цоколь НЦ 25* (RAL 5019)



Нащельники (кроме оговоренных) (RAL 9003)

1. Примечания см.л.34, 35.

21-1-КР1

Строительство крытого катка с искусственным льдом
в г. Моршанске Тамбовской области

изм.	кол.уч	лист	н.док.	подпись	дата	Крытый каток с искусственным льдом	стадия	лист	листов
ГИП	Шляпников								
Гл.спец.	Сорокин								
Разраб.	Перескоко								
Н.контроль	Сорокин								
Монтажная схема №7 стенового ограждения в осях 1/1-1 по оси Б.						ООО"Ремстройпроект-2"			

СОГЛАСОВАНО

Взам. инв.н.

Подпись и дата

Инв.н подп.