




Схема полурамы РК1



1. Монтажную схему рам и общие примечания см. листы л. 3-8.
2. Материал стенок и поясов рам, фасонки и других деталей рам - сталь С245 по ГОСТ 27772-98 кроме оговоренной для фланцев и опорной плиты.
3. Болты высокопрочные М24-100 10.9ХЛ по Р52644-2006. Указания по болтам см. примечания на листе л.6.
4. Сварные крепления полок балок к фланцам выполнять с полным проваром и физическим контролем качества швов.
5. Поясные сварные швы ригелей и сварные швы ребер жесткости двухсторонние без скоса кромок.
6. Перед отправкой на стройплощадку выполнить контрольную сборку рам на заводе изготовителя.

21-1-КР1					
Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Моршанске Тамбовской области					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Гип	Шляпников				
Гл. спец.	Сорокин				
Разраб.	Перескоко				
Н. контроль	Сорокин				
Крытый каток с искусственным льдом				Стадия	Лист
П				10	
Схема полурамы РК1.				ООО "Ремстройпроект-2"	