


Схема монолитного перекрытия на отм. +3,217



- Анкера А2 приварить не менее одного в каждом гофре по концам стального профилированного настила и не менее одного через два гофра на промежуточных опорах.
- Расстояние от анкера до края стального профилированного настила и грани балки должно быть не менее 12мм (1,5d).
- Стыки листов стального профилированного настила по длине выполнять на балках впритык, по ширине листы стыкуют путем нахлестки комбинированными заклепками с шагом 600мм.
- Материал металлоконструкций сталь С235 ГОСТ 27772-88.
- Приварку вертикальных анкеров производить в соответствии с требованиями "Рекомендации по технологии приварки втавр под флюсом стержней и профилированного настила к стальным конструкциям" (М. НИИЖБ. 1984г)
- Размеры со знаком уточнить с техническим паспортом на лифт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МОНОЛИТНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт. | Масса ед. кг. | Примечание |
|------------|---------------|----------------------|----------|---------------|------------|
| A1 | | Ø10AIII | | 3500 | |
| A2 | | Ø 8AIII | | 220 | |
| A3 | | Ø 8AIII | | 2200 | |
| | ГОСТ 24045-94 | Профлист Н57-750-0,8 | - | 5400 | |
| | | Материал | | | |
| | | Бетон кл. В15 | - | | V=66,0м3 |

1. Размеры со знаком *уточнить с техническим паспортом на лифт.

| | | | | | |
|---|--|--|--------|------|--------|
| 21-1-КР2 | | | | | |
| Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области. | | | | | |
| Крытый каток с искусственным льдом | | | СТADIЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
| Схема монолитного перекрытия на отм. +3,217. | | | П | 40 | |
| ООО "Ремстройпроект-2" | | | | | |