


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N


Подпись и дата

Инв. N подл.


ФМ5




1-1




ЗД-2




2-2




ФМ7




3-3




Сетка С1




Сетка С2



Сетка С3



4-4



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ ФМ5, ФМ7

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		ФМ5	1		
		Детали			
1	л.7	ЗД-2	1	21,7	
		Материал			
		Бетон кл. В15, F75			V=1,45м3
		ФМ7	1		
		Сетка арматурная			
1	л.7	Сетка арматурная С1	1	9,44	
2	л.7	Сетка арматурная С2	2	19,25	
3	л.7	Сетка арматурная С3	2	12,45	
		Детали			
4	ГОСТ 24379.1-80	Болт 1,1М24х1400 Ст3пс2	4	5,6	
5	л.7	Ø8 AII, L=300мм.	32	0,12	
		Материал			
		Бетон кл. В15, F75			V=1,26м3

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СЕТОК АРМАТУРНЫХ

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
С1		Сетка арматурная С1	1	9,44	
		Ø10AIII ГОСТ 5781-82* L <sub>н</sub> =15,3п.м.	-	9,4	
С2		Сетка арматурная С2	1	19,25	
		Ø12AIII ГОСТ 5781-82* L <sub>н</sub> =15,3п.м.	-	13,6	
		Ø8AIII ГОСТ 5781-82* L <sub>н</sub> =14,3п.м.	-	5,65	
С3		Сетка арматурная С3	1	12,45	
		Ø12AIII ГОСТ 5781-82* L <sub>н</sub> =7,65п.м.	-	6,8	
		Ø8AIII ГОСТ 5781-82* L <sub>н</sub> =14,3п.м.	-	5,65	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ ЗД-2

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг.	Примечание
		ЗД-2	1	21,7	
1		Лист 25х300 ГОСТ 19903-74* С255 ГОСТ 27772-88* L=300мм.	1	17,7	
2		Ø16AIII ГОСТ5781-82* L=300мм.	8	0,5	

1. Сетки С2, С3 в пересечениях сварить между собой в пространственные каркасы  
2. Примечания см. на л.3

изм.	кол.уч.	лист	н док.	подпись	дата	Строительство крытого катка с искусственным льдом в г.Моршанске Тамбовской области.			
ГИП	Шляпников					Крытый каток с искусственным льдом	стадия	лист	листов
Гл. спец.	Сорокин							7	
Разраб.	Крычко								
Н. контр.	Сорокин					Фундаменты монолитные ФМ5, ФМ7.	ООО"Ремстройпроект-2"		